

## Odmulenie zbiornika wodnego pod pomost pływający - Park Narodowy "Ujście Warty"

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.175	ha ha	0.175	
				RAZEM	0.175
2	KNR 2-11 1004-03	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty III - dodatkowy przerzut gruntu w czaszy zbiornika 577.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	577.500	
				RAZEM	577.500
3	KNR 2-11 1004-03	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty III 1312.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1312.500	
				RAZEM	1312.500
4	KNR 2-01 0213-03	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km 1312.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1312.500	
				RAZEM	1312.500
5	KNNR 1 0526-01 analogia	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu spycharką na terenie płaskim 721.875	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	721.875	
				RAZEM	721.875