

Pomieszczenia w piwnicy.kat

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Biuro 1		
1	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1
2	KNNR-W 3 d.1 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą stalową	m ²	0,80*2,10 = 1,680
3	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego i likwidacja przepustów rurowych	szt.	11
4	d.1 analiza indywidualna	Umocowanie drewnianych nadproży okiennych	szt.	2
5	KNR 9-29 d.1 0307-02	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	4,71*3 = 14,130
6	KNR 9-29 d.1 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	3,768
7	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po usuniętych hakach i przepustach rurowych	m ²	0,3*2,10*2+ 0,9*0,3+ 0,30*5*2+ 2,10*0,90 = 6,420
8	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - powierzchni nie pionowe ścian	m ²	43,792+ 3,768 = 47,560
9	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²	22,985
10	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	47,56
11	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylanych	m ²	22,985
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	22,985
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	43,792+ 3,768 = 47,560
14	KNR-W 4-01 d.1 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki gres na kleju	m ²	22,985
15	KNR-W 4-01 d.1 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	19,60
16	KNR-W 4-03 d.1 0307-06	Wymiana przełącznika podwójnego podtynkowego w puszcze	szt.	1
17	KNR-W 4-03 d.1 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	12
18	E-0508 0800- d.1 04	Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	18
Razem dział: Biuro 1				
2		Biuro 2		
19	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2
20	KNNR-W 3 d.2 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą stalową	m ²	0,80*2,10 = 1,680
21	KNR 4-01 d.2 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	3
22	d.2 analiza indywidualna	Umocowanie drewnianych nadproży okiennych	szt.	1
23	KNR 9-29 d.2 0307-02	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	3,95*3 = 11,850
24	KNR 9-29 d.2 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	3,16
25	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2,42*0,25 = 0,605

Pomieszczenia w piwnicy.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miar-y	Ilość
1	2	3	4	5
26	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po usuniętych hakach i zamurowanych drzwiach	m ²	0,3*2,10*2+ 0,9*0,3+ 5,52 = 7,050
27	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzch- nie pionowe ścian	m ²	36,71
28	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch- nie poziome	m ²	15,92
29	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	38,71
30	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	15,92
31	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,92
32	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	36,71+3,16 = 39,870
33	KNR-W 4-01 d.2 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki grès na kleju	m ²	15,92
34	KNR-W 4-01 d.2 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	15,96
35	KNR-W 4-03 d.2 0307-05	Wymiana przełącznika podwójnego podtynkowego w puszcze	szt.	1
36	KNR-W 4-03 d.2 0308-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	6
37	E-0508 0600- d.2 04	Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m	8
38	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1
39	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1
40	d.2 analiza indywidualna	Osadzenie skrzynki elektrycznej z wkuciem kabli w ścianę	szt.	1
Razem dział: Biuro 2				
3		Korytarz przy biurach I do wyjścia ewakuacyjnego		
41	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,52
42	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	6
43	KNR 4-01 d.3 0354-15	Wykucie z muru - i likwidacja przepustów rurowych	szt.	8
44	KNR 9-29 d.3 0307-02	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	4,95*4 = 19,800
45	NNNR-W 3 d.3 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą stalową	m ²	10,40
46	KNR 9-29 d.3 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	5,94
47	KNR 4-01 d.3 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z paneli	m ²	7,92
48	KNR 9-29 d.3 0304-02	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m ²	m	31,2
49	KNR 9-29 d.3 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	16,56
50	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po usuniętych hakach i zamurowanych drzwiach	m ²	0,3*2,10*6+ 0,9*0,3*5+ 1,2 = 6,330
51	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzch- nie pionowe ścian	m ²	96,60
52	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzch- nie poziome	m ²	32,95

Pomieszczenia w piwnicy.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
53	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	96,80
54	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	32,95
55	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	32,95
56	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	96,6+5,94+ 8,28 = 110,820
57	KNR-W 4-01 d.3 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki gres na kleju	m ²	32,95
58	KNR-W 4-01 d.3 0813-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	42,0
59	KNR-W 4-03 d.3 0307-06	Wymiana przełącznika podwójnego podtynkowego w puszcze	szt.	2
60	KNR-W 4-03 d.3 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	8
61	E-0508 0800- d.3 04	Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcanie do cegły	m	5,8
62	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1
63	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.	1
64	d.3 analiza indywidualna	Osadzenie skrzynki elektrycznej z wkręceniem kabli w ścianę	szt.	1
Razem dział: Korytarz przy biurach I do wyjścia ewakuacyjnego				
4		Pomieszczenie socjalne obok biur		
65	d.4 analiza indywidualna	Umocowanie drewnianych nadproży okiennych	szt.	1
66	KNR 4-01 d.4 0354-15	Wykucie z muru - przepustów rurowych	szt.	3
67	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po usuniętych przepustach	m ²	0,3*3 = 0,900
68	KNR AT-40 d.4 0106-03 analogia	Likwidacja lamperli - zagruntowanie pod malowanie	m ²	21,60
69	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchni - nie pionowe ścian	m ²	26,65
70	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	11
71	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	4,40
72	KNR 0-12II d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	4,40
73	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	26,65
74	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	11
75	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11
76	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	26,65
77	KNR-W 4-01 d.4 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki gres na kleju	m ²	11
78	KNR-W 4-01 d.4 0813-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	13,50
79	KNR-W 4-03 d.4 0307-06	Wymiana przełącznika podwójnego podtynkowego w puszcze	szt.	1
80	KNR-W 4-03 d.4 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	1

Pomieszczenia w piwnicy.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
81	KNR-W 4-03 d.4 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	4
82	KNR-W 4-03 d.4 0203-01	Ułożenie przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m	4
83	KNR-W 4-03 d.4 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	4
84	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szk.	1
85	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szk.	1
86	KNR-W 4-03 d.4 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - oprawy z demontażu	kpl.	2
Razem dział: Pomieszczenie socjalne obok biur				
5		Magazyny wydawnictw i mebli		
87	KNR 4-01 d.5 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szk.	3
88	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2,42*0,25 = 0,605
89	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po usuniętych hakach i zamurowanych drzwiach	m ²	0,3*2,10*2+ 0,9*0,3+ 5,52 = 7,050
90	NNRNKB 202 d.5 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchni - nie pionowe ścian	m ²	82,80
91	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	29,43
92	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	82,80
93	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	29,43
94	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29,43
95	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	82,80
96	KNR-W 4-01 d.5 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytce gres na kleju	m ²	29,43
97	KNR-W 4-01 d.5 0813-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	38,40
98	KNR-W 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - oprawy z demontażu	kpl.	4
99	d.5 analiza indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej - oświetlenie magazynu wydawnictw	kpl.	1
100	KNR-W 4-03 d.5 0307-06	Wymiana przełącznika podtynkowego w puszcze	szk.	2
101	KNR-W 4-03 d.5 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szk.	2
Razem dział: Magazyny wydawnictw i mebli				